

CENOVÁ PONUKA

40220001



DODÁVATEĽ

Branislav Zajaroš - ZABRASTAV

Belehradská 2515/6

040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce

SLOVENSKO

ODBERATEĽ

**Územné bytové družstvo, Košice-
Ťahanovce**

Vlastníci bytov a nebytových priestorov ul.

Bukureštská 1 ,

Bukureštská

040 13 Košice

Slovensko

IČO: 37771272

DIČ: 1045147664

IČ DPH: SK1045147664

Telefón: 0918 996 740

E-mail: zabrastav@gmail.com

Vystavil: Zajaroš Branislav

Dátum vystavenia

15.02.2022

Platí do

30.12.2022

Suma 4 240,59 EUR

OPRAVA PREDNÉHO VSTÚPU a BOČNÝCH STIEN SCHODOV !!!

Vlastníci bytov a nebytových priestorov ul. Bukureštská 1, Košice

Vážení obchodný partner, dovoľujeme si Vám zaslať nasledujúcu cenovú ponuku podľa vzájomnej dohody.

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Osekanie nerovného podkladu pred položením dlažby (bočné steny)	19,60	m2	13,95	20 %	328,10
2.	Penetrovanie povrchu vrátane použitého materiálu	19,60	m2	5,45	20 %	128,18
3.	Stavebno montážne práce náročné ucelené , odborné- tvorivé remeselné Tr.3) v rozsahu viac ako 8 hodín	10,00	hod	18,81	20 %	225,72
4.	Pomocné práce (miešanie poteru)	8,50	hod	9,50	20 %	96,90
5.	Nanášanie betónového poteru	8,00	m2	9,50	20 %	91,20
6.	Hydroizolačný náter podlahy vrátane použitého materiálu	7,80	ks	8,65	20 %	80,96
7.	Pokládka dlažby	8,00	m2	29,50	20 %	283,20
8.	Špárovanie dlažby vrátane použitého materiálu	8,00	m2	7,15	20 %	68,64
9.	Dlažba mrazuvzdorná + 10% stratné	9,00	m2	19,50	20 %	210,60
10.	Flexibilné lepidlo	7,00	ks	11,95	20 %	100,38
11.	Jemný betónový poter	25,00	ks	5,65	20 %	169,50
12.	Likvidacia odpadu stavebnej sute a pod + odvoz sute Stavebno montážne práce náročné	1,00	jc	136,50	20 %	163,80
13.	ucelené - odborné- tvorivé remeselné Tr.3) v rozsahu viac ako 8 hodín	12,00	hod	18,81	20 %	270,86
14.	Náter bočných stien schodov (Adhezný mostík)	7,60	m2	9,65	20 %	88,01

	<i>vrátane použitého materiálu</i>					
15.	Vyspravenie bočných múrov s materiálom murárske práce	7,60	m2	27,50	20 %	250,80
16.	Sieťkovanie stien	7,60	m2	8,55	20 %	77,98
	<i>vrátane použitého materiálu</i>					
17.	Penetrovanie fasádnou penetráciou	7,60	m2	9,83	20 %	89,65
	<i>vrátane použitého materiálu</i>					
18.	Nanášanie fasádnej omietky na stenu	7,60	m2	17,60	20 %	160,51
	<i>vrátane použitého materiálu</i>					
19.	Tenkovrstvová silikónová omietka škrabaná	7,60	m2	25,25	20 %	230,28
	<i>vrátane použitého materiálu</i>					
20.	Penetrácia schodov (Adhezný mostík)	11,05	m2	9,65	20 %	127,96
	<i>vrátane použitého materiálu</i>					
21.	Pokládka keramickej dlažby - obloženie schodov	11,05	bm	27,50	20 %	364,65
22.	Špárovanie dlažby	11,05	m2	7,15	20 %	94,81
	<i>vrátane použitého materiálu</i>					
23.	Keramicná dlažba -prepočítana koeficientom množstva	13,00	m2	19,50	20 %	304,20
	<i>-prepočítaná koeficientom množstva 11,05*1,15</i>					
24.	Flexibilné lepidlo	5,00	ks	11,95	20 %	71,70
25.	Vplyv pracovného prostredia - komplikovaný postup prác	1,00	jc	100,00	20 %	120,00
26.	Doprava (dovoz materialu)	1,00	ks	35,00	20 %	42,00

Ďakujeme a tešíme sa na budúcu spoluprácu.

Celkom bez DPH 3 533,82
Celkom EUR 4 240,59

Branislav Zajaroš-**ZABRASTAV**
 Belehradská 6, 040 13 Košice
 IČO: 37 771 272, DIČ: SK1045147664

Pečiatka a podpis