

Cenová ponuka

**Pokládka dlažby, maľby,
a iné
drobné úpravy
Pekinská 4
Košice**

Údaje o firme :

Obchodný názov :	Abovia Hols s.r.o.
Sídlo :	Kpt. Jároša 5 , 040 22 Košice
IČO:	51 489 287
DIČ:	SK 2120723649
Kontaktná osoba:	Ing. Marek Firkal'
Kontakt :	0908 041 767 marekfirkal@aboviaholz.sk

Údaje k ponuke:

Predpokladaná doba realizácie diela	mesiac
Najbližší možný termín nástupu na realizáciu diela	Podľa dohody 2026

Celková cena diela v EUR vrátane 20 % DPH

23 399,27 €

Záručná doba

Na dielo ako celok	7 rokov
--------------------	---------

Popis položky:	Výrobca:
Dlažba	Siko
Maľba stien	Caparol

Popis prác :

- Pokládka dlažby pred výťahmi a bytmi, vstupná chodba,
- Maľba stien a stropov,
- Hlavný vstup – výmena dlažby

Popis položky:	Cena s DPH:
Hlavný vstup – výmena dlažby a obkladu	1 730,06
Vstupná chodba- výmena dlažby	4 494,75
Výmena pvc za dlažbu na poschodí a medzi poschodí	11 195,04
Vymaľovanie schodiska a chodby	5 980,01

Abovia Hols s.r.o.
Kpt. Jároša 5
040 22 KOŠICE
IČO: 51 489 287

Rozpočet

22.10.2026

Stavba: Bytový dom, Pekinská č. 4, Košice
 Objekt: Hlavný vstup - výmena dlažby a obkladu

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
Práce HSV									
POVRCHOVÉ ÚPRAVY									
622466115	Vonkajší penetračný náter BetonKontakt na zvýšenie priľnavosti na betónovom podklade	11,680	m2	2,50	29,20	0,00	29,20	0,001	0,01
Celkom za POVRCHOVÉ ÚPRAVY					29,20	0,00	29,20		0,01
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
965042131	Búranie podkladov pod dlažby alebo liatych celistvých dlažieb a mazanín betónových alebo z liateho asfaltu hrúbky do 100 mm plochy do 4 m2	0,127	m3	145,86	18,55	0,00	18,55	0,000	0,00
965081712	Búranie dlažieb bez podkladového lôžka z keramických dlaždíc hrúbky do 10 mm	3,180	m2	13,18	41,91	0,00	41,91	0,000	0,00
978059631	Odkasanie a odobranie vonkajších obkladov stien z obkladačiek nad 2 m2	8,500	m2	20,28	172,38	0,00	172,38	0,000	0,00
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,100	t	39,91	43,90	0,00	43,90	0,000	0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	16,500	t	1,36	22,44	0,00	22,44	0,000	0,00
979089602	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií kategórie "O" - ostatné"	1,100	t	76,80	84,48	0,00	84,48	0,000	0,00
Celkom za OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					383,66	0,00	383,66		0,00
PRESUNY HMÔT									
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	0,006	t	65,85	0,41	0,00	0,41	0,000	0,00
Celkom za PRESUNY-HMÔT					0,41	0,00	0,41		0,00
Celkom za Práce HSV					413,27	0,00	413,27		0,01

Zhotoviteľ: Abovia Hols s.r.o.

(©)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537

Strana 1 z 7

F.01 - 19

Rozpočet

22.10.2026

Stavba: Bytový dom, Pekinská č. 4, Košice
Objekt: Hlavný vstup - výmena dlažby a obkladu

Položka	Popis položky			Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
Práce PSV											
DLAŽBY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA											
772501140	Kladenie dlažby z betónu z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hrúbky do 30 mm			3,180	m2	95,15	302,58	0,00	302,58	0,112	0,36
998772101	Presun hmôt pre dlažbu, obklady schodiskových stupňov a soklov v objektoch do výšky 6 m			0,606	t	78,00	47,24	0,00	47,24	0,000	0,00
592036030431	Betónová dlažba, hrúbka 3 cm, 30 x 30 cm, farba sivá			37,000	KUS	5,59	0,00	206,83	206,83	0,007	0,25
Celkom za DLAŽBY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA											
OBKLADY KERAMICKÉ											
781785120	Montáž obkladov vonkajších stien z keramických obkladačiek do tmelu, škárovanie škárovacou hmotou			8,500	m2	29,98	254,83	0,00	254,83	0,001	0,01
998781101	Presun hmôt keramických obkladov v objektoch do výšky 6 m			0,137	t	25,34	3,46	0,00	3,46	0,000	0,00
5976280000	Keramický obklad			8,670	m2	20,57	0,00	178,34	178,34	0,015	0,13
Celkom za OBKLADY KERAMICKÉ											
Celkom za Práce PSV											
Hlavný vstup - výmena dlažby a obkladu											

Zhotoviteľ: Abovia Hols s.r.o.

(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537

Strana 2 z 7

F 01 - 19

Rozpočet

22.10.2026

Stavba: Bytový dom, Pekinská č. 4, Košice

Objekt: Vstupná chodba - výmena dlažby

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
Práce HSV									
POVRCHOVÉ ÚPRAVY									
622466115	Penetračný náter na zvýšenie prílnavosti na betónovom podklade	36,500	m2	2,50	91,25	0,00	91,25	0,001	0,02
612409991	Začistenie omietok podláh, obkladov atď.	29,300	m	1,80	52,74	0,00	52,74	0,003	0,08
Celkom za POVRCHOVÉ ÚPRAVY					143,99	0,00	143,99		0,10
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
965081812	Búranie dlažieb kamenných, cementových, terrazových, čadičových alebo keramických hrúbky nad 10 mm	36,500	m2	12,09	441,29	0,00	441,29	0,000	0,00
978057331	Odsedkanie a odobranie soklikov z obkladáčiek hutných výšky do 100 mm	29,300	m	5,53	162,03	0,00	162,03	0,000	0,00
979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	2,666	t	61,26	163,29	0,00	163,29	0,000	0,00
979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,666	t	39,91	106,40	0,00	106,40	0,000	0,00
979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	39,990	t	1,36	54,39	0,00	54,39	0,000	0,00
979089602	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií kategórie "O" - ostatné	2,666	t	76,80	204,75	0,00	204,75	0,000	0,00
Celkom za OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					1 132,15	0,00	1 132,15		0,00
PRESUNY HMÔT									
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	0,101	t	65,85	6,67	0,00	6,67	0,000	0,00
Celkom za PRESUNY HMÔT					6,67	0,00	6,67		0,00
Celkom za Práce HSV					1 282,81	0,00	1 282,81		0,10

Zhotoviteľ: Abovia Hols s.r.o.

(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537

Strana 3 z 7

F 01 - 19

Rozpočet

22.10.2026

Stavba: Bytový dom, Pekinská č. 4, Košice
Objekt: Vstupná chodba - výmena dlažby

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
Práce PSV									
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ									
771445011	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné	29,300	m	6,50	190,45	0,00	190,45	0,001	0,02
771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil. bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad. 300x300mm	36,500	m2	35,83	1 307,80	0,00	1 307,80	0,005	0,17
998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	1,157	t	59,50	68,84	0,00	68,84	0,000	0,00
5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica úprava 1 A 300 x 300 mm	40,219	m2	20,00	0,00	804,37	804,37	0,024	0,97

Celkom za PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ		1 567,09	804,37	2 371,46	1,16
Celkom za Práce PSV		1 567,09	804,37	2 371,46	1,16
Vstupná chodba - výmena dlažby		2 849,90	804,37	3 654,27	1,26

Rozpočet

22.10.2026

Stavba: Bytový dom, Pekinská č. 4, Košice
 Objekt: Výmena PVC za dlažbu na poschodí a medziposchodí

Položka	Popis položky			Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť				
Práce HSV															
POVRCHOVÉ ÚPRAVY															
622466115	Penetračný náter na zvýšenie priľnavosti na betónovom podklade			98,600	m2	2,50	246,50	0,00	246,50	0,001	0,05				
612409991	Začistenie omietok podláh, obkladov atď.			82,460	m	1,80	148,43	0,00	148,43	0,003	0,23				
Celkom za POVRCHOVÉ ÚPRAVY												394,93	0,00	394,93	0,28
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE															
978057331	Odsekanie a odobranie soklikov z obkladaciek hutných výšky do 100 mm			82,460	m	5,53	456,00	0,00	456,00	0,000	0,00				
979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m			0,923	t	61,26	56,56	0,00	56,56	0,000	0,00				
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km			0,923	t	39,91	36,84	0,00	36,84	0,000	0,00				
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km			13,845	t	1,36	18,83	0,00	18,83	0,000	0,00				
979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné			0,923	t	100,00	92,30	0,00	92,30	0,000	0,00				
Celkom za OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												660,53	0,00	660,53	0,00
PRESUNY HMÔT															
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m			0,283	t	65,85	18,63	0,00	18,63	0,000	0,00				

Zhotoviteľ: Abovia Hols s.r.o.

(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537

Strana 5 z 7

F 01 - 19

Rozpočet

22.10.2026

Stavba: **Bytový dom, Pekinská č. 4, Košice**
 Objekt: **Výmena PVC za dlažbu na poschodí a medziposchodí**

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
771445011	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné	82,460	m	6,50	535,99	0,00	535,99	0,001	0,05
771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.300x300mm	98,600	m2	35,83	3 532,84	0,00	3 532,84	0,005	0,47
998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	3,136	t	59,50	186,57	0,00	186,57	0,000	0,00
5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica úprava 1 A 300 x 300 mm	108,983	m2	20,00	0,00	2 179,66	2 179,66	0,024	2,62
Celkom za PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							6 435,06		3,14
PODLAHY POVLAKOVÉ									
776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	98,600	m2	8,00	788,80	0,00	788,80	0,000	0,00
Celkom za PODLAHY POVLAKOVÉ							788,80		0,00
NÁTERY									
783824130	Náter betónových povrchov stien syntetický biely dvojnásobný + 1x emailovanie	50,803	m2	15,82	803,71	0,00	803,71	0,000	0,02
Celkom za NÁTERY							803,71		0,02
Celkom za Práce PSV							8 027,57		3,16
Výmena PVC za dlažbu na poschodí a medziposchodí							9 101,66		3,44

Zhotoviteľ: Abovia Hols s.r.o.

(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537

Strana 6 z 7

F 01 - 19

Rozpočet

22.10.2026

Stavba: Bytový dom, Pekinská č. 4, Košice

Objekt: Vymaľovanie chodby a schodišťa

Položka	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť / MJ	Hmotnosť
Práce PSV								
NÁTERY								
783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schrúce dvojnásobné	70,536	m2	10,10	712,41	0,00	712,41	0,01
Celkom za NÁTERY								
				712,41	0,00	712,41		0,01
MALBY								
784410030	Oblepenie páskou soklov, stykov, okrajov do výšky 3,8 m	138,240	m	0,81	111,97	0,00	111,97	0,00
784410152	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnného podkladu na schodisku do 3,8 m	662,000	m2	1,07	708,34	0,00	708,34	0,07
784418013	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	129,199	m2	1,22	157,62	0,00	157,62	0,00
784454190	Malby disperzné dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	662,000	m2	3,70	2 449,40	0,00	2 449,40	0,36
784482912	Oprava stierky stien schodísk v rozsahu 10 % v miestnosti výšky do 3,8 m	662,000	m2	1,09	721,58	0,00	721,58	0,26
Celkom za MALBY								
				4 148,91	0,00	4 148,91		0,69
Celkom za Práce PSV								
				4 861,32	0,00	4 861,32		0,70
Vymaľovanie chodby a schodišťa								
				4 861,32	0,00	4 861,32		0,70
Bytový dom, Pekinská č. 4, Košice								
				15 654,60	3 369,20	19 023,80		6,15

Zhotoviteľ: Abovia Hols s.r.o.

(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537

Strana 7 z 7

F 01 - 19

Rekapitulácia nákladov stavby podľa objektov

22.10.2026

Stavba Bytový dom, Pekinská č. 4, Košice

Názov stavebného objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.činnosť	Ostatné náklady stavby	Cena
Hlavný vstup - výmena dlažby a obkladu	1 406,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,55
Vstupná chodba - výmena dlažby	3 654,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654,27
Výmena PVC za dlažbu na poschodí a medzi poschodí	9 101,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 101,66
Vymalovanie chodby a schodišťa	4 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861,32
	19 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19 023,80
Celkom bez DPH	19 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19 023,80
DPH 23 % z	19 023,80					4 375,47
DPH 0 % z	0,00					0,00
Celkom v EUR						23 399,27

Stavba Bytový dom, Pekinská č. 4, Košice

Zákazka:

Projektant:

Objednávateľ: Vlastníci bytov byt. domu

Zhotovitel':
Abovia Hols S.r.o.

Spracoval:

ICO a DIČ:

Číslo a DIČ:

IČO a DIČ: 51 489 287
 2120723649

Miesto:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			Celkové náklady		
HSV	Montáž	2 770,17	Zariadenie staveniska		0,00	Cena bez DPH	19 023,80	
	Dodávky	0,00	Územie so sťaž. podmienk.		0,00	DPH 23 % z	4 375,47	
	Celkom	2 770,17	Prevádzkové vplyvy		0,00	DPH 0 % z	0,00	
PSV	Montáž	12 884,43	Mimoriadne sťaž.podmienky		0,00			
	Dodávky	3 369,20	Horské oblasti		0,00			
	Celkom	16 253,63	Mimostavenisková doprava		0,00	Cena celkom	23 399,27	
MONT	Montáž	0,00	VRN celkom		0,00			
	Materiál	0,00						
	Dodávky	0,00						
	Celkom	0,00						
OST	Ostatné služby	0,00	HZS		0,00			
	Vedľajšie náklady	0,00	Kompletačná činnosť		0,00			
ZRN celkom		19 023,80	Počet MJ	0	Náklad / MJ			

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Abovia Hols s.r.o.
Kpt. Jaroš 5
040 22 KOŠICE
IČO: 51 489 287
Pečiatka a podpis